

COMPOSIÇÃO 01 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

#REF! PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO DA RUA ELZA KLEIN #REF! RUA ELZA KLEIN - BAIRRO VILA RICA - SÃO SEBASTIÃO DO CAI Trecho: ESTACA 0 À 9 + 9,50 m		Distância mediana entre centros urbanos para fornecimento de equipamentos (Novo Hamburgo - 35 km, Caxias do Sul - 65 km, Porto Alegre - 65 km)		Veloc. Média : 50 km/h Tempo de viagem: 1:18 h Tempo de carga e descarga: 0:30 h Tempo de total: 1:48 h		
#REF! JULHO/2019		65 km				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	CÓDIGO		ITEM	R\$xh	Total
1.	VEÍCULOS DE APOIO					
1.1	Caminhão Carroceria	SICRO3	E9508	1	104,59	135,97
1.2	Veículo Leve	SICRO3	E9512	1	47,43	61,66
Sub-total (Item 1.)						197,63
2.	VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (Cavalo Mecânico com semi-reboque - capac. de 45 t)					
2.1	Retroescavadeira	SICRO3	E9666	1	227,83	410,09
Sub-total (Item 2.)						410,09
3.	VEÍCULOS DE PRODUÇÃO					
3.1	Caminhão Basculante 10m³	SICRO3	E9579	2	153,05	397,94
Sub-total (Item 3.)						397,94
CUSTO TOTAL POR VIAGEM					1.005,66	
				CUSTO TOTAL MOBILIZAÇÃO		1.005,66
REFERÊNCIA SICRO3-RS JUL/2019 - COM DESONERAÇÃO Para Veículos de Apoio e Veículos de Produção foi utilizado o tempo somente do deslocamento. Para os equipamentos transportados por cavalo mecânico com semi-reboque, considerou-se o tempo de viagem + carga e descarga.						