



INÍCIO DO TRECHO  
ESTACA 0  
29°35'13.17"S  
51°21'27.43"O



Pavimentação (Capeamento)  
Rua do Angico - Trecho 3  
ESCALA 1/1000



Seção Tipo (Capeamento)  
ESCALA 1/75

- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: 3cm
- PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C
- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 3cm (REGULARIZAÇÃO)
- PINTURA DE LIGAÇÃO RR-2C
- GREIDE EXISTENTE (PEDRA IRREGULAR)

QUADRO DE ÁREAS - RUA DO ANGICO		
Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)
240,00	8,00	1.920,00

LEGENDA	
	Bordos (Meio-fio)
	Eixo da Pista
	Pavimentação Asfáltica
	Edificações

TÍTULO: PROJETO DE CAPEAMENTO ASFÁLTICO E SEÇÃO TIPO Estaca 0 à 18

PRANCHA: 01/02

CLIENTE: <b>Município - São Sebastião do Caí</b>	OBRA: Capeamento Asfáltico, Acessibilidade e Sinalização Viária
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Civil Zader Schmegelel CREA/RS 143.409	LOCAL: Rua do Angico Trecho 3 Município de São Sebastião do Caí/RS
ÁREA TOTAL: <b>1.920,00m²</b>	ESCALA: Indicadas
	DATA: MAR/2020