



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS

OBJETO:

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA DO ANGICO


COMPOSIÇÃO 06 - RAMPA DE DE ACESSIBILIDADE

CLASSE/TIPO	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEF.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA	M2			
COMPOSIÇÃO	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,42	105,98	44,51
COMPOSIÇÃO	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	0,42	65,31	27,43
COMPOSIÇÃO	72895	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	0,55	15,54	8,54
COMPOSIÇÃO	94273	RETIRADA DE MEIO FIO COM EMPILHAMENTO, SEM REMOÇÃO	M	5,60	7,77	43,50
COMPOSIÇÃO	96624	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS MM	M3	0,25	79,60	19,90
COMPOSIÇÃO	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,59	450,87	266,01
INSUMO	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/12* CM (H X L1/L2)	M	0,00	23,00	0,00
COMPOSIÇÃO	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X	M	5,60	14,13	79,12
INSUMO	36178	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *25 X 25 X 2,5* CM	UN	18,00	6,43	115,74

OBSERVAÇÃO:

604,75

- 1) Utilizado tabela Sinapi Fev/2020 Porto Alegre sem desoneração
- 2) Para a Retirada do Meio Fio, foi considerado 20% do total da composição do assentamento de Meio Fio;
- 3) para o assentamento do Meio Fio, foi descontado da composição o insumo do Material;
- 4) considerou-se o reaproveitamento do meio fio existente na confecção das rampas.



QUANTITATIVOS

18un | 1,125m² | PISO TÁTIL ALERTA (0,25x0,25m)

rampa de concreto
8,40 m³