

Estaca	Distância	Cotas do Terreno	Cotas do Projeto
0	0.000	210.026	209.700
1	20.000	211.000	210.645
2	40.000	211.000	211.590
3	60.000	212.000	212.567
4	80.000	213.801	213.778
5	100.000	215.207	215.254
6	120.000	217.000	216.823
7	140.000	218.035	217.778
8	160.000	219.757	217.596
9	180.000	218.000	216.298
10	200.000	214.000	214.649
11	220.000	213.000	212.999
12	240.000	211.310	211.376
13	260.000	210.181	210.025
14	280.000	209.192	209.007
15	300.000	208.181	208.427
16	320.000	208.028	207.898
17	340.000	208.000	207.497
18	360.000	207.000	206.978
19	380.000	206.000	206.087
20	400.000	205.000	204.815
21	420.000	204.264	203.159
22	440.000	201.000	201.117
23	460.000	199.000	199.012
24	480.000	196.400	197.204
25	500.000	194.962	195.691
26	520.000	193.617	194.473
27	540.000	193.395	193.534
28	560.000	192.748	192.662

Elementos Horizontais: L = 18.162; R = 43.257, L = 16.458; L = 110.534; R = 38.525, L = 46.092; L = 78.683; R = 55.791, L = 49.612; L = 43.488; R = 148.237, L = 46.184; L = 104.824; R = 116.458, L = 41.425

Estaca / Distância: +0.000 / 0.000; +18.162 / 18.162; 14.620 / 34.620; -5.154 / 145.154; +11.246 / 191.246; 13.929 / 269.929; -19.542 / 319.542; +3.029 / 363.029; 19.193 / 409.193; +14.617 / 514.617; 15.442 / 555.442

Elementos Verticais: +0.000 / 0.000; 4.725% em 50.225; +10.225 / 50.225; CCV 46.471; +16.696 / 96.696; 7.849% em 22.569; +19.265 / 119.265; CCV 56.429; +15.694 / 175.694; -8.248% em 56.426; +12.120 / 232.120; CCV 75.016; 7.136 / 307.136; -2.007% em 37.175; +4.311 / 344.311; CCV 98.261; +0.572 / 440.572; CCV 92.940; 13.510 / 533.510

Perfil Longitudinal
Rua do Angico Trecho 2
ESCALA: H: 1/1000
ESCALA: V: 1/100

ZS Engenharia	TÍTULO: TERRAPLENAGEM PERFIL LONGITUDINAL Estaca 0 à 84+15,00m	PRANCHA: PL-1/3
CLIENTE: Município - São Sebastião do Caí	OBRA: Terraplenagem, Drenagem, Pavimentação Acessibilidade e Sinalização Viária	
	LOCAL: Rua do Angico Trecho 2 Município de São Sebastião do Caí/RS	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: Eng. Civil Zader Schmegel CREA/RS 143.409	ÁREA TOTAL: 13.560,00m²	ESCALA: Indicadas DATA: MAR/2020