



PLANTA BAIXA
A=1.802,00m²
ESC: 1/100



CONVENÇÕES	
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO - ABC
	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA - AP
	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO - BC
	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO - CO2
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO - 240W
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO - 240W
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO - 140W
	PLACA DE PROIBIDO FUMAR
	PLACA DE PROIBIDO PRODUIR CHAMA
	PLACA DE CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA (ESQUERDA / DIREITA)
	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA (ACIMA DA PORTA)
	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA (ESCADAS)
	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA
	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ALARME DE INCÊNDIO
	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO
	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE
	PLACA DE SINALIZAÇÃO PERIGO INFLAMMÁVEL
	PONTO DE ALARME DE INCÊNDIO (ACIONADOR MANUAL)
	AVISADOR SONORO E VISUAL (COM BIRENE)
	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO E DETECÇÃO
	BATERIA DA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO
	MANGOTINHO
	SISTEMA DE HIDRANTE DUPLO
	SISTEMA DE HIDRANTE SIMPLES
	ABRIGO PARA MANGUEIRAS
	REGISTRO DE PASSEIO - HIDRANTE URBANO SUBTERRÂNEO
	BOMBA DE RECALQUE - BR
	BOMBA AUXILIAR (JOCKEY) - BA
	VÁLVULA DE BLOQUEIO - VB
	VÁLVULA DE RETENÇÃO - VR
	DESCIDA DE SPOA
	CAPTOR / DESCIDA

NOTAS: 1- AS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO E DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO DEVERÃO SER DO TIPO FOTO LUMINESCENTE.



SISTEMA DE HIDRANTES A SER EMPREGADO NA EDIFICAÇÃO:

- TIPO = 1
- RESERVA = 12.000L
- CARACTERÍSTICAS DE CADA HIDRANTE = Hidrante (dotado) de 01 tomadas stor de 40 mm (1"pol)
- 1 tomada de mangueira de 32mm com mangueira anti-difusão
- VAZÃO MÍNIMA POR HIDRANTE (pm) = 100 (lpm por tomada)
- 01 MANGUEIRAS SEM RIGIDA DE 30m
- DIÂMETRO MÍNIMO DA CANALIZAÇÃO = 65 mm
- MATERIAL DA CANALIZAÇÃO = Aço ou Ferro atendendo especificações indicadas pela RT CBMR5
- AUTONOMIA MÍNIMA DO SISTEMA = 60 min
- ESGUICHOS = Somente especiais reguláveis

BLITZ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA 3634 2697 Rua Adolbio Seibel, 394, Centro - Bom Princípio	
PROPRIETÁRIO:	MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
ENDEREÇO: RUA EVA DE AZEVEDO VIEIRA, 40, CONCEIÇÃO - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ	
ÁREA: 1.802,00M²	ESPECIFICAÇÃO: PLANTA BAIXA, SITUAÇÃO E LOCALIZAÇÃO
DATA: AGOSTO/2020	PRANCHA
ESCALA: INDICADA	1/1
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	