

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI
 ORÇAMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
 Obra: LOMBADAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
 Local: LOMBADAS EM DIVERSAS RUAS

DATA
20 de outubro de 2021

LOMBADAS
 Quantidade: 20 unidades
 Extensão: 195,30 m
 Largura média: 4,00 m
 Área Total de Lombadas: 781,20 m²

| Item | Origem Preço | | Descrição | Quant. | Und | Custo sem BDI | DMT (km) | Preços unitários com BDI | | | Preços totais com BDI (R\$) | | |
|----------------------------------|--------------|--------|--|--------|--------|---------------|----------|--------------------------|---------------|----------|-----------------------------|------------------|-------------------|
| | Tabela | Código | | | | | | Material | M. Obra | Total | Material | M. Obra | Total |
| 1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | SINAPI | 4613 | PLACA DE OBRA | 1,00 | m² | 225,00 | | 223,62 | 55,90 | 279,52 | 223,62 | 55,90 | 279,52 |
| 1.2 | CP | 1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 13,00 | und | 577,84 | | 574,28 | 143,57 | 717,85 | 7.465,64 | 1.866,41 | 9.332,05 |
| 1.3 | CP | 2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 3,00 | mês | 3.290,78 | | 3.270,51 | 817,63 | 4.088,14 | 9.811,53 | 2.452,89 | 12.264,42 |
| 1.4 | SINAPI | 99064 | SERVIÇOS TOPOGRAFICOS | 195,30 | m | 0,54 | | 0,54 | 0,13 | 0,67 | 105,46 | 25,39 | 130,85 |
| 1.5 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | 781,20 | m² | 1,64 | | 1,63 | 0,41 | 2,04 | 1.273,36 | 320,29 | 1.593,65 |
| TOTAL DO SUB-ITEM 1.0 | | | | | | | | | 15,27% | | 18.879,61 | 4.720,88 | 23.600,49 |
| 3.0 LOMBOFAIXAS | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | SINAPI | 96402 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C - CAMADA DE ROLAMENTO | 781,20 | m² | 2,49 | | 2,47 | 0,62 | 3,09 | 1.929,56 | 484,35 | 2.413,91 |
| 3.2 | SINAPI | 102332 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO RR-2C ATÉ 30 KM | 0,80 | tonXkm | 1,41 | 30,00 | 33,84 | 8,46 | 42,30 | 26,96 | 6,75 | 33,71 |
| 3.3 | SINAPI | 102333 | TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO RR-2C EXCEDENTE A 30 KM | 0,80 | tonXkm | 0,57 | 16,00 | 7,30 | 1,82 | 9,12 | 5,82 | 1,45 | 7,27 |
| 3.4 | COMPOSIÇÃO | 3 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE) - E= 0,10m | 66,87 | m³ | 1.267,62 | | 1.259,81 | 314,95 | 1.574,76 | 84.244,40 | 21.060,94 | 105.305,34 |
| 3.5 | SINAPI | 95876 | TRANSPORTE DE CBUQ LIMITE 30 KM | 221,68 | bxkm | 1,20 | 30,00 | 26,80 | 7,20 | 36,00 | 6.384,28 | 1.596,07 | 7.980,35 |
| 3.6 | SINAPI | 93596 | TRANSPORTE DE CBUQ EXCEDENTE A 30 KM | 221,68 | bxkm | 0,46 | 16,00 | 5,89 | 1,47 | 7,36 | 1.305,67 | 325,87 | 1.631,54 |
| TOTAL DO SUB-ITEM 3.0 | | | | | | | | | 75,92% | | 93.896,69 | 23.475,43 | 117.372,12 |
| 4.0 SINALIZAÇÃO VIÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | SINAPI | 102509 | SINALIZACAO HORIZONTAL ESPECIAL - BRANCA | 359,27 | m² | 19,74 | | 19,62 | 4,90 | 24,52 | 7.048,88 | 1.760,42 | 8.809,30 |
| 4.2 | SINAPI | 102509 | SINALIZACAO HORIZONTAL ESPECIAL - AMARELA | 196,10 | m² | 19,74 | | 19,62 | 4,90 | 24,52 | 3.847,48 | 950,89 | 4.808,37 |
| TOTAL DO SUB-ITEM 4.0 | | | | | | | | | 8,81% | | 10.896,36 | 2.721,31 | 13.617,67 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | | | | | | | | | 100% | | 123.672,66 | 30.917,62 | 154.590,28 |

as de referência utilizadas:

SINAPI 09/2021;
 SICRO 01/2021;
 BDI APLICADO = 24,23% - SEM DESONERAÇÃO

Responsável Técnico: Marcio Morales Cezar
 CREA: 114.134-RS

Prefeito Municipal: Júlio Cesar Campani